

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0304-02	Wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie cementowej z ich otynkowaniem	m ³		
		0.2	m ³	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNNR 5 0404-02	Montaż tablicy TR w gotowej wnęcie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	wycena indywidualna	Zabudowa rozłącznika RBK 00 w i stniejącej RG/ wykonanie mostków -szyna RBK przewodem LgY 16 szt 4 x 0,5m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 0111-03	Kanał instalacyjny z PCW 100/60 mm -	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 5 0111-03	Kanał instalacyjny z PCW 60/20	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW 30 x 25 przykręcane do cegły	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW 25 / 18 przykręcane do cegły	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
8	KNNR 5 0212-03	Przewody kabelkowe 5 x YLY 1 x 6 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
9	KNNR 5 0212-02	Przewody kabelkowe YDY 3 x 2.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m		
		800	m	800.000	
				RAZEM	800.000
10	KNNR 5 1209-07	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 2 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		
		9	otw.	9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		45	szt.	45.000	
				RAZEM	45.000
13	KNNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m ³	m ³		
		0.4	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
14	KNNR 5 0203-03	Przewody sterownicze YLKSY 12 x 1,5 mm ² wciągane do rur	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
15	wycena indywidualna	Dostawa wraz z montażem , szkoleniem kompletnego zestawu prądotwórczego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 1203-03	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 6 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		20	szt.żył	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce	szt.żył		
		72	szt.żył	72.000	
				RAZEM	72.000
18	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy	pomiar		
		12	pomiar	12.000	
				RAZEM	12.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (następna próba) 47	prób. prób.	47.000	
				RAZEM	47.000
22	KNP 18 D13 1301-03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000